

< 2025 * 14 * 1-1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 14 074 652.78 руб.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.2.10330) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 14 074 652.78 руб.

Форма 4

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Объект: г. Усинск, ул. Воркутинская, 3. 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

(Локальный сметный расчет)

на Выполнение работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов по адресам: ул. Воркутинская, 3, 5 города Усинск, Республика Коми

Сметная стоимость: 14 074,65278 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 1.791 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: 533,429 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 20115_20 по НБ: "ГСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)".
Январь 25. г. Усинск (эталон)

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количес-тво	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Воркутинская д. 3 S=61,55*2,75=170м2									

Раздел 1. Проезжая часть и территория около подъездов

1. Е27-03-011-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	2.31	2 743.31	2 655.94	6 337.06	191.27	6 135.22	0.299	0.69069
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 5 см, 100 м2 асфальтобетонного покрытия	82.80	272.41				629.26	0.6875	1.588125

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Т01-01-01-045 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 1 т груза Объем: 231*0.05*1.9	21.945	<u>610.60</u> 128.19	<u>177.55</u> 62.34	13 399.58	2 813.22	<u>3 896.38</u> 1 368.02	<u>0.50286</u> 0.19836	<u>11.035263</u> 4.3530102	
3. Т03-21-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	21.945	<u>294.43</u>	<u>294.43</u>	6 461.17		<u>6 461.17</u>			
4. Е06-01-001-13 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.а) Демонтаж опорной стенки, 100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле Объем: 0.3*0.3*32	0.029	<u>148 242.86</u> 133 708.72	<u>14 534.14</u> 5 364.72	4 299.04	3 877.55	<u>421.49</u> 155.58	<u>478.608</u> 14.896	<u>13.879632</u> 0.431984	
5. Е27-12-010-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит Объем: 1172*0.14	1.6408	<u>74 264.73</u> 17 947.25	<u>56 317.47</u> 9 983.69	121 853.57	29 447.85	<u>92 405.71</u> 16 381.24	<u>66.5724</u> 27.579	<u>109.23199</u> 45.251623	
6. Е01-01-013-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта Объем: 1172*0.25+1172*0.30	0.645	<u>37 779.67</u> 1 876.28	<u>35 814.88</u> 9 441.87	24 367.89	1 210.20	<u>23 100.60</u> 6 090.01	<u>7.36</u> 23.2	<u>4.7472</u> 14.964	
7. Т03-21-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза Объем: 1172*0.25*1.6+1422*0.30*1.55	1130.03	<u>294.43</u>	<u>294.43</u>	332 709.53		<u>332 709.53</u>			

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. E01-01-016-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта		0.065	<u>6 584.88</u> 1 070.07	<u>5 396.80</u> 1 790.57	428.02	69.55	<u>350.79</u> 116.39	<u>4.1975</u> 4.9625	<u>0.2728375</u> 0.3225625
9. E27-04-001-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)		3.516	<u>48 434.37</u> 7 363.56	<u>40 654.99</u> 10 245.29	170 295.26	25 890.27	<u>142 942.95</u> 36 022.45	<u>27.8185</u> 25.75	<u>97.809846</u> 90.537
Объем: 1172*0.30									
10. C408-0015 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3		369.18	<u>2 950.27</u>		1 089 182.30				
Объем: 351.6*1.05									
11. E27-04-001-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)		2.93	<u>31 132.20</u> 4 741.14	<u>26 094.05</u> 6 679.88	91 217.35	13 891.53	<u>76 455.56</u> 19 572.06	<u>18.078</u> 17.35	<u>52.96854</u> 50.8355
Объем: 1172*0.25									
12. C408-0122 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Песок природный для строительных работ средний, м3		307.65	<u>1 180.69</u>		363 240.63				
Объем: 293*1.05									
13. E27-10-001-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л вязкого, 1 т битума и битумных эмульсий		1.465	<u>26 472.43</u> 320.46	<u>1 418.07</u> 389.72	38 782.11	469.48	<u>2 077.47</u> 570.94	<u>1.0925</u> 0.925	<u>1.6005125</u> 1.355125
Объем: 1422*0.001*1.03									
14. E27-06-026-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Розлив вяжущих материалов, 1 т		0.995	<u>668.18</u>	<u>668.18</u> 299.52	664.84		<u>664.84</u> 298.02	0.825	0.820875
Объем: 1422*0.0007									

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. Е27-03-004-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси		1.706	<u>1 702</u> 814.48	33 039.68	2 905 001.51	13 621.68	56 365.69	25.0355	42.710563
Объем: 1422*0.05*2.4			7 984.57	10 979.64			18 731.26	26.875	45.84875
16. Е27-06-026-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Розлив вяжущих материалов, 1 т		0.427	<u>668.18</u>	<u>668.18</u> 299.52	285.31		<u>285.31</u> 127.90	0.825	0.352275
Объем: 1422*0.0003									
17. Е27-06-020-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия		1.422	<u>1 633</u> <u>090.17</u> 13 842.02	<u>29 627.43</u> 9 717.24	2 322 254.22	19 683.36	<u>42 130.20</u> 13 817.92	<u>44.045</u> 23.85	<u>62.63199</u> 33.9147
18. Е27-06-021-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до 5 см), 1000 м2 покрытия		1.422	<u>397 773.53</u> 65.05	<u>56.84</u>	565 633.96	92.51	<u>80.83</u>	<u>0.207</u>	<u>0.294354</u>
19. Т03-21-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза		343.413	<u>294.43</u>	<u>294.43</u>	101 109.51		<u>101 109.51</u>		
Объем: 1.422*96.6/4*10									
20. Е27-12-010-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2 (6/у), 100 м3 сборных железобетонных плит		0.0336	<u>152 662.28</u> 74 442.76	<u>75 232.36</u> 25 018.10	5 129.45	2 501.28	<u>2 527.81</u> 840.61	<u>271.2138</u> 69.1824	<u>9.1127837</u> 2.3245286
21. Е29-01-233-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы 4, 100 м канавы		0.7	<u>45 540.85</u> 34 888.34	<u>8 769.62</u>	31 878.59	24 421.83	<u>6 138.74</u>	<u>96.6918</u>	<u>67.68426</u>

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. ЕЗ3-01-001-10 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.а) Демонтаж железобетонных столбов При демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций, 1 м3 конструкций Объем: 0.8*0.8*6		3.84	<u>2 690.56</u> 1 097.05	<u>1 593.52</u> 323.29	10 331.76	4 212.66	<u>6 119.10</u> 1 241.45	<u>3.696</u> 0.896	<u>14.19264</u> 3.44064
23. ЕЗ3-01-016-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д) Демонтаж металлических столбов При демонтаже (разборке) металлических конструкций, 1 т опор		0.18	<u>14 960.74</u> 6 501.07	<u>8 459.67</u> 2 178.29	2 692.93	1 170.19	<u>1 522.74</u> 392.09	<u>20.384</u> 5.915	<u>3.66912</u> 1.0647
24. С103-0226 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Трубы стальные электросварные прямшовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм (укладка полутрубы 1/2 от D=500мм = 70 м.п.), м Объем: 70/2		35	<u>7 820.43</u>		273 715.05				
25. Е09-05-006-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Резка стальной трубы, 1 м реза <i>Демонтаж бортовых камней</i>		70	<u>184.10</u> 173.53	<u>10.56</u>	12 886.68	12 147.38	<u>739.30</u>	<u>0.5916</u>	<u>41.412</u>
26. Е27-03-010-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м		2.79	<u>23 132.64</u> 23 132.64		64 540.07	64 540.07		<u>88.205</u>	<u>246.09195</u>
27. Т01-01-01-045 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 1 т груза Объем: 279*0.043*2.38		28.553	<u>610.60</u> 128.19	<u>177.55</u> 62.34	17 434.42	3 660.33	<u>5 069.64</u> 1 779.95	<u>0.50286</u> 0.19836	<u>14.358162</u> 5.6637731

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Т01-01-02-045 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, Деталей (с использованием погрузчика), 1 т груза Объем: 279*0.043*2.38		28.553	408.78 50.57	177.55 62.34	11 671.62	1 443.87	5 069.64 1 779.95	0.19836 0.19836	5.6637731 5.6637731
29. Т03-01-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 7 км, 1 т груза Объем: 279*0.043*2.38		28.553	294.43	294.43	8 406.73		8 406.73		
Устройство бортовых камней									
30. Е01-02-057-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 256*0.35*0.25		0.224	45 148.10 45 148.10		10 113.18	10 113.18		177.1	39.6704
31. Т01-01-01-034 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза Объем: 22.4*1.55		34.72	91.35	63.21 17.59	3 172.13		2 194.74 610.87	0.04176	1.4499072
32. Т01-01-02-034 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза Объем: 22.4*1.55		34.72	75.35	48.37 16.86	2 615.78		1 679.43 585.22	0.26448	9.1827456
33. Т03-21-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза		34.72	294.43	294.43	10 222.45		10 222.45		

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем: 22.4*1.55									
34. Е27-04-001-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 0.15*0.15*256	0.058	<u>48 434.37</u> 7 363.56	<u>40 654.99</u> 10 245.29	2 809.19	427.09	<u>2 357.99</u> 594.23	<u>27.8185</u> 25.75	<u>1.613473</u> 1.4935	
35. С408-0014 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм, м3 Объем: 5.8*1.05	6.09	<u>3 787.20</u>		23 064.03					
36. Т01-01-01-003 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза Объем: 256*0.043*2.38	26.199	<u>350.95</u> 69.03	<u>109.36</u> 38.82	9 194.58	1 808.43	<u>2 865.19</u> 1 017.17	<u>0.24708</u> 0.12354	<u>6.4732489</u> 3.2366245	
37. Т03-01-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 7 км, 1 т груза Объем: 256*0.043*2.38	26.199	<u>294.43</u>	<u>294.43</u>	7 713.65		<u>7 713.65</u>			
38. Т01-01-02-003 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза Объем: 256*0.043*2.38	26.199	<u>350.95</u> 69.03	<u>109.36</u> 38.82	9 194.58	1 808.43	<u>2 865.19</u> 1 017.17	<u>0.24708</u> 0.12354	<u>6.4732489</u> 3.2366245	
39. Е27-02-010-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Установка новых бортовых камней, 100 м бортового камня	2.56	<u>159 229.19</u> 24 228.28	<u>966.74</u> 306.70	407 626.72	62 024.41	<u>2 474.86</u> 785.14	<u>87.492</u> 0.85	<u>223.97952</u> 2.176	

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

40. С403-8021

(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)

Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем
0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.

256

1 695.70

434 099.10

Повышение уровня колодца

41. Е23-04-011-01

(Приказ № 937/пр от 31.12.2014

МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д)

Установка люка При демонтаже (разборке)
металлических конструкций, 1 шт.

1

365.04
298.29

66.75

365.04

298.29

66.75

1.05455

1.05455

42. Е23-04-011-01

(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)

Установка люка, 1 шт.

1

540.08
426.13

95.35

540.08

426.13

95.35

1.5065

1.5065

43. Е68-37-4

(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)

Регулирование высотного положения крышек колодцев
с подъемом на высоту до 25 см, 1 колодец

1

8 888.18
1 022.65

151.69

8 888.18

1 022.65

151.69

3.828

3.828

Раздел 2. Пешеходная дорожка и ограждение

Устройство бортовых камней

44. Е01-02-057-02

(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3
грунта

0.136

45 148.10
45 148.10

6 140.14

6 140.14

177.1

24.0856

Объем: 155*0.35*0.25

45. Т01-01-01-034

(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)

Погрузка при автомобильных перевозках щебня
(выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т
груза

13.563

91.35

63.21
17.59

1 239.16

857.35
238.63

0.04176

0.5663909

Объем: 155*0.35*0.25

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. Т01-01-02-034 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза Объем: 155*0.35*0.25		13.563	75.35	48.37 16.86	1 021.83		656.05 228.61	0.26448	3.5871422
47. Т03-21-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза Объем: 155*0.35*0.25		13.563	294.43	294.43	3 993.29		3 993.29		
48. Е27-04-001-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 0.15*0.15*155		0.035	48 434.37 7 363.56	40 654.99 10 245.29	1 695.20	257.72	1 422.92 358.59	27.8185 25.75	0.9736475 0.90125
49. С408-0014 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм, м3 Объем: 3.5*1.05		3.675	3 787.20		13 917.95				
50. Т01-01-01-003 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза Объем: 155*0.043*2.38		15.863	350.95 69.03	109.36 38.82	5 567.15	1 094.97	1 734.82 615.88	0.24708 0.12354	3.91943 1.959715
51. Т03-01-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 7 км, 1 т груза Объем: 155*0.043*2.38		15.863	294.43	294.43	4 670.47		4 670.47		

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. Т01-01-02-003 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза Объем: 155*0.043*2.38	15.863	350.95 69.03	109.36 38.82	5 567.15	1 094.97	1 734.82 615.88	0.24708 0.12354	3.91943 1.959715	
53. Е27-02-010-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Установка новых бортовых камней, 100 м бортового камня	1.55	159 229.19 24 228.28	966.74 306.70	246 805.24	37 553.84	1 498.45 475.38	87.492 0.85	135.6126 1.3175	
54. С403-8021 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	155	1 695.70	262 833.44						
55. Е01-01-013-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта Объем: 47*0.20+47*0.25	0.021	37 779.67 1 876.28	35 814.88 9 441.87	793.37	39.40	752.11 198.28	7.36 23.2	0.15456 0.4872	
56. Т03-21-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза Объем: 47*0.2*1.6+47*0.25*1.55	33.253	294.43	294.43	9 790.53		9 790.53			
57. Е01-01-016-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.021	6 584.88 1 070.07	5 396.80 1 790.57	138.28	22.47	113.33 37.60	4.1975 4.9625	0.0881475 0.1042125	
58. Е27-04-001-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 47*0.25	0.118	48 434.37 7 363.56	40 654.99 10 245.29	5 715.26	868.90	4 797.29 1 208.94	27.8185 25.75	3.282583 3.0385	

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59. С408-0015 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 Объем: 11.8*1.05		12.39	<u>2 950.27</u>		36 553.90				
60. Е27-04-001-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 47*0.2		0.094	<u>31 132.20</u> 4 741.14	<u>26 094.05</u> 6 679.88	2 926.43	445.67	<u>2 452.84</u> 627.91	<u>18.078</u> 17.35	<u>1.699332</u> 1.6309
61. С408-0122 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Песок природный для строительных работ средний, м3 Объем: 9.4*1.05		9.87	<u>1 180.69</u>		11 653.45				
62. Е27-10-001-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л вязкого, 1 т битума и битумных эмульсий Объем: 47*0.001*1.03		0.048	<u>26 472.43</u> 320.46	<u>1 418.07</u> 389.72	1 270.68	15.38	<u>68.07</u> 18.71	<u>1.0925</u> 0.925	<u>0.05244</u> 0.0444
63. Е27-06-026-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Розлив вяжущих материалов, 1 т Объем: 47*0.0007		0.033	<u>668.18</u>	<u>668.18</u> 299.52	22.05		<u>22.05</u> 9.88	0.825	0.027225
64. Е27-03-004-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси Объем: 47*0.03*2.4		0.034	<u>1 702</u> <u>814.48</u> 7 984.57	<u>33 039.68</u> 10 979.64	57 895.69	271.48	<u>1 123.35</u> 373.31	<u>25.0355</u> 26.875	<u>0.851207</u> 0.91375
65. Е27-06-026-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Розлив вяжущих материалов, 1 т		0.014	<u>668.18</u>	<u>668.18</u> 299.52	9.35		<u>9.35</u> 4.19	0.825	0.01155

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Объем: 47*0.0003

66. Е27-06-020-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБв, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.047	<u>1 633</u> <u>090.17</u>	<u>29 627.43</u>	76 755.24	650.58	<u>1 392.49</u>	<u>44.045</u>	<u>2.070115</u>
		13 842.02	9 717.24			456.71	23.85	1.12095

67. Т03-21-01-007

(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза

Объем: 0.047*96.6/4*7

7.945

294.43294.43

2 339.21

2 339.21

Повышение уровня колодца

68. Е23-04-011-01

(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)

МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д)
Установка люка При демонтаже (разборке) металлических конструкций, 1 шт.

2

365.04
298.2966.75

730.08

596.58

133.501.054552.1091

69. Е23-04-011-01

(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)

Установка люка, 1 шт.

2

540.08
426.1395.35

1 080.17

852.26

190.711.50653.013

70. Е68-37-4

(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см, 1 колодец

2

8 888.18
1 022.65151.69

17 776.36

2 045.30

303.393.8287.656

Ограждение (47 м,л.)

71. Е01-02-058-06

(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, грунта грунтов

0.014

45 148.10
45 148.10

632.07

632.07

177.12.4794

Объем: 0.3*0.3*0.5*47/1.5

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72. Е06-01-001-13	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство металлических столбов, 100 м3 бетона, бугор бетона и железобетона в деле Объем: 0.3*0.3*0.5*47/1.5	0.014	<u>2 373</u> 463.48	<u>22 709.60</u>	33 228.49	2 690.89	<u>317.93</u>	<u>687.999</u>	<u>9.631986</u>
			192 206.28	8 382.37			117.35	23.275	0.32585
73. С103-1504	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм, м Объем: 47/1.5	31.333	<u>228.72</u>		7 166.58				
74. Е09-03-039-05	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа, 1 т конструкций Объем: 47*4.25/1000	0.2	<u>15 056.72</u> 6 848.57	<u>3 831.27</u> 665.04	3 011.35	1 369.71	<u>766.25</u> 133.01	<u>22.287</u> 1.6	<u>4.4574</u> 0.32
75. С103-1504	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм, м	47	<u>228.72</u>		10 749.98				
76. Е13-06-004-01	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности Объем: 0.17*78.3	13.311	<u>35.07</u> 32.13	<u>2.95</u>	466.85	427.65	<u>39.20</u>	<u>0.115</u>	<u>1.530765</u>
77. Е13-03-002-04	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.133	<u>3 707.56</u> 2 118.04	<u>106.97</u> 3.93	493.10	281.70	<u>14.23</u> 0.52	<u>6.1065</u> 0.0125	<u>0.8121645</u> 0.0016625
78. Е13-03-004-26	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.133	<u>3 988.72</u> 1 307.34	<u>72.55</u> 3.93	530.50	173.88	<u>9.65</u> 0.52	<u>4.4045</u> 0.0125	<u>0.5857985</u> 0.0016625

ул. Воркутинская д. 5 С-81,75*2,75= 225 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Раздел 3. Проезжая часть и территория около подвездов

79. E27-12-010-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит	0.0672	<u>74 264,73</u> 17 947,25	<u>56 317,47</u> 9 983,69	4 990,59	1 206,06	<u>3 784,53</u> 670,90	<u>66,5724</u> 27,579	<u>4,4736653</u> 1,8533088
80. E27-12-010-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2 (6/у), 100 м3 сборных железобетонных плит	0.0672	<u>152 662,28</u> 74 442,76	<u>75 232,36</u> 25 018,10	10 258,90	5 002,55	<u>5 055,61</u> 1 681,22	<u>271,2138</u> 69,1824	<u>18,225567</u> 4,6490573
81. E27-10-001-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л вязкого, 1 т битума и битумных эмульсий Объем: 43*0.001*1,03	0.044	<u>26 472,43</u> 320,46	<u>1 418,07</u> 389,72	1 164,79	14,10	<u>62,40</u> 17,15	<u>1,0925</u> 0,925	<u>0,04807</u> 0,0407
82. E27-06-026-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Розлив вяжущих материалов, 1 т Объем: 43*0.0007	0.03	<u>668,18</u>	<u>668,18</u> 299,52	20,05		<u>20,05</u> 8,99	0,825	0,02475
83. E27-03-004-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси Объем: 43*0.04*2,4	0.041	<u>1 702</u> <u>814,48</u> 7 984,57	<u>33 039,68</u> 10 979,64	69 815,39	327,37	<u>1 354,63</u> 450,17	<u>25,0355</u> 26,875	<u>1,0264555</u> 1,101875
84. E27-06-026-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Розлив вяжущих материалов, 1 т Объем: 43*0.0003	0.013	<u>668,18</u>	<u>668,18</u> 299,52	8,69		<u>8,69</u> 3,89	0,825	0,010725

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85. Е27-06-020-01	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБв, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, 1000 м² покрытия	0.043	<u>1 633</u> 090.17 13 842.02	<u>29 627.43</u>	70 222.88	595.21	<u>1 273.98</u>	<u>44.045</u>	<u>1.893935</u>
86. Е27-06-021-01	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до 5 см), 1000 м² покрытия	0.043	<u>397 773.53</u> 65.05	<u>56.84</u>	17 104.26	2.80	<u>2.44</u>	<u>0.207</u>	<u>0.008901</u>
87. Т03-21-01-007	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза Объем: 0.043*96.6/4*9	9.346	<u>294.43</u>	<u>294.43</u>	2 751.70		<u>2 751.70</u>		
<i>Демонтаж бортовых камней</i>									
88. Е27-03-010-01	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.31	<u>23 132.64</u> 23 132.64		7 171.12	7 171.12		<u>88.205</u>	<u>27.34355</u>
89. Т01-01-01-045	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 1 т груза Объем: 31*0.043*2.38	3.173	<u>610.60</u> 128.19	<u>177.55</u> 62.34	1 937.43	406.76	<u>563.37</u> 197.80	<u>0.50286</u> 0.19836	<u>1.5955748</u> 0.6293963
90. Т01-01-02-045	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 1 т груза Объем: 31*0.043*2.38	3.173	<u>408.78</u> 50.57	<u>177.55</u> 62.34	1 297.02	160.45	<u>563.37</u> 197.80	<u>0.19836</u> 0.19836	<u>0.6293963</u> 0.6293963

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91. Т03-21-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза Объем: 31*0.043*2.38 Устройство бортовых камней		3.173	294.43	294.43	934.21		934.21		
92. Е01-02-057-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 31*0.35*0.25		0.027	45 148.10 45 148.10		1 219.00	1 219.00		177.1	4.7817
93. Т01-01-01-034 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза Объем: 2.7*1.55		4.185	91.35	63.21 17.59	382.35		264.54 73.63	0.04176	0.1747656
94. Т01-01-02-034 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза Объем: 2.7*1.55		4.185	75.35	48.37 16.86	315.29		202.43 70.54	0.26448	1.1068488
95. Т03-21-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза Объем: 2.7*1.55		4.185	294.43	294.43	1 232.17		1 232.17		
96. Е27-04-001-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм, 100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.007	48 434.37 7 363.56	40 654.99 10 245.29	339.04	51.54	284.58 71.72	27.8185 25.75	0.1947295 0.18025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем: 0.15*0.15*31									
97. С408-0014		0.735	<u>3 787.20</u>		2 783.59				
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)									
Щебень из природного камня для строительных работ									
марка 800, фракция 5-20 мм, м3									
Объем: 0.7*1.05									
98. Т01-01-01-003		3.173	<u>350.95</u>	<u>109.36</u>	1 113.57	219.02	<u>347.01</u>	<u>0.24708</u>	<u>0.7839848</u>
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)									
Погрузка при автомобильных перевозках изделий из									
сборного железобетона, бетона, керамзитобетона									
массой до 3 т, 1 т груза									
Объем: 31*0.043*2.38									
99. Т03-01-01-007		3.173	<u>294.43</u>	<u>294.43</u>	934.21		<u>934.21</u>		
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)									
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми									
грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 7 км, 1 т									
груза									
Объем: 31*0.043*2.38									
100. Т01-01-02-003		3.173	<u>350.95</u>	<u>109.36</u>	1 113.57	219.02	<u>347.01</u>	<u>0.24708</u>	<u>0.7839848</u>
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)									
Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из									
сборного железобетона, бетона, керамзитобетона									
массой до 3 т, 1 т груза									
Объем: 31*0.043*2.38									
101. Е27-02-010-02		0.31	<u>159 229.19</u>	<u>966.74</u>	49 361.05	7 510.77	<u>299.69</u>	<u>87.492</u>	<u>27.12252</u>
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)									
Установка новых бортовых камней, 100 м бортового									
камня									
Объем: 31*0.043*2.38									
102. С403-8021		31	<u>1 695.70</u>		52 566.69				
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)									
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем									
0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.									

Раздел 4. Пешеходная дорожка и ограждение

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103. Е27-12-010-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит		0.0084	<u>74 264.73</u> 17 947.25	<u>56 317.47</u> 9 983.69	623.82	150.76	<u>473.07</u> 83.86	<u>66.5724</u> 27.579	<u>0.5592082</u> 0.2316636
Объем: 3*0.14*2									
104. Е01-01-013-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта		0.0087	<u>37 779.67</u> 1 876.28	<u>35 814.88</u> 9 441.87	328.68	16.32	<u>311.59</u> 82.14	<u>7.36</u> 23.2	<u>0.064032</u> 0.20184
Объем: 6*0.25+24*0.30									
105. Т03-21-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза		5.205	<u>294.43</u>	<u>294.43</u>	1 532.48		<u>1 532.48</u>		
Объем: 6*0.25*1.55+6*0.30*1.6									
106. Е01-01-016-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта		0.0087	<u>6 584.88</u> 1 070.07	<u>5 396.80</u> 1 790.57	57.29	9.31	<u>46.95</u> 15.58	<u>4.1975</u> 4.9625	<u>0.0365183</u> 0.0431738
107. Е27-04-001-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.015	<u>48 434.37</u> 7 363.56	<u>40 654.99</u> 10 245.29	726.52	110.45	<u>609.82</u> 153.68	<u>27.8185</u> 25.75	<u>0.4172775</u> 0.38625
Объем: 6*0.25									
108. С408-0015 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3		1.5	<u>2 950.27</u>		4 425.41				

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109. Е27-04-001-01		0.018	<u>31 132.20</u>	<u>26 094.05</u>	560.38	85.34	<u>469.69</u>	<u>18.078</u>	<u>0.325404</u>
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)									
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)									
Объем: 6*0.30									
110. С408-0122		1.89	<u>1 180.69</u>		2 231.51				
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)									
Песок природный для строительных работ средний, м3									
Объем: 1.8*1.05									
111. Е27-12-010-01		0.0084	<u>152 662.28</u>	<u>75 232.36</u>	1 282.36	625.32	<u>631.95</u>	<u>271.2138</u>	<u>2.2781959</u>
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)									
Устройство Дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2 (б/у), 100 м3 сборных железобетонных плит									
Объем: 3*0.14*2									
<i>Демонтаж бортовых камней</i>									
112. Е27-03-010-01		0.03	<u>23 132.64</u>		693.98	693.98		<u>88.205</u>	<u>2.64615</u>
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)									
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м									
113. Т01-01-01-045		0.307	<u>610.60</u>	<u>177.55</u>	187.46	39.36	<u>54.51</u>	<u>0.50286</u>	<u>0.154378</u>
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)									
Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 1 т груза									
Объем: 3*0.043*2.38									
114. Т01-01-02-045		0.307	<u>408.78</u>	<u>177.55</u>	125.49	15.52	<u>54.51</u>	<u>0.19836</u>	<u>0.0608965</u>
(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)									
Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 1 т груза									
Объем: 3*0.043*2.38									

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115. Т03-21-01-007	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	0.307	<u>294.43</u>	<u>294.43</u>	90.39		<u>90.39</u>		
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 7 км, 1 т груза									
Объем: 3*0.043*2.38									
Устройство бортовых камней									
116. Е01-02-057-02	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	0.003	<u>45 148.10</u>		135.44	135.44		<u>177.1</u>	<u>0.5313</u>
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта									
Объем: 3*0.35*0.25									
117. Т01-01-01-034	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	0.263	<u>91.35</u>	<u>63.21</u>	24.03		<u>16.62</u>	0.04176	0.0109829
Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза									
Объем: 3*0.35*0.25									
118. Т01-01-02-034	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	0.263	<u>75.35</u>	<u>48.37</u>	19.81		<u>12.72</u>	0.26448	0.0695582
Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза									
Объем: 3*0.35*0.25									
119. Т03-01-01-007	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	0.263	<u>294.43</u>	<u>294.43</u>	77.43		<u>77.43</u>		
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 7 км, 1 т груза									
Объем: 3*0.35*0.25									
120. Е27-04-001-04	(Приказ № 937/пр от 31.12.2014)	0.001	<u>48 434.37</u>	<u>40 654.99</u>	48.43	7.36	40.65	<u>27.8185</u>	<u>0.0278185</u>
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм, 100 м3 материала основания (в плотном теле)									
Объем: 3*0.35*0.25									

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.2.10330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем: 0.15*0.15*3									
121. С408-0014 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм, м3 Объем: 0.1*1.05	0.105	3 787.20			397.66				
122. Т01-01-01-003 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза Объем: 3*0.043*2.38	0.307	350.95 69.03	109.36 38.82	107.75	21.19	33.57 11.92	0.24708 0.12354	0.0758536 0.0379268	
123. Т03-01-01-007 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 7 км, 1 т груза Объем: 3*0.043*2.38	0.307	294.43	294.43	90.39	90.39				
124. Т01-01-02-003 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза Объем: 3*0.043*2.38	0.307	350.95 69.03	109.36 38.82	107.75	21.19	33.57 11.92	0.24708 0.12354	0.0758536 0.0379268	
125. Е27-02-010-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Установка новых бортовых камней, 100 м бортового камня Объем: 3*0.043*2.38	0.03	159 229.19 24 228.28	966.74 306.70	4 776.88	726.85	29.00 9.20	87.492 0.85	2.62476 0.0255	
126. С403-8021 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. Ограждение (75 м,п.)	3	1 695.70		5 087.10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127. Е01-02-058-06 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 0.3*0.3*0.5*75/1.5		0.023	45 148.10 45 148.10		1 038.41	1 038.41		177.1	4.0733
128. Е06-01-001-13 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство металлических столбов, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле Объем: 0.3*0.3*0.5*75/1.5		0.023	<u>2 373</u> 463.48 192 206.28	<u>22 709.60</u> 8 382.37	54 589.66	4 420.74	<u>522.32</u> 192.79	<u>687.999</u> 23.275	<u>15.823972</u> 0.535325
129. С103-1504 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм, м Объем: 75/1.5		50	<u>228.72</u>		11 436.15				
130. Е09-03-039-05 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа, 1 т конструкций Объем: 75*6.362/1000		0.477	<u>15 056.77</u> 6 848.57	<u>3 831.27</u> 665.04	7 182.08	3 266.77	<u>1 827.52</u> 317.22	<u>22.287</u> 1.6	<u>10.630899</u> 0.7632
131. С103-1504 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм, м		75	<u>228.72</u>		17 154.23				
132. Е13-06-004-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности Объем: 0.17*1.25		21.25	<u>35.07</u> 32.13	<u>2.95</u>	745.29	682.71	<u>62.58</u>	<u>0.115</u>	<u>2.44375</u>
133. Е13-03-002-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Отрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой, 100 м2 окрашиваемой поверхности		0.213	<u>3 707.56</u> 2 118.04	<u>106.97</u> 3.93	789.71	451.14	<u>22.79</u> 0.84	<u>6.1065</u> 0.0125	<u>1.3006845</u> 0.0026625

< 2025 * 14 * 1-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134. Е13-03-004-26		0.213	3 988.72	72.55	849.60	278.46	15.45	4.4045	0.9381585

(Приказ № 937/лр от 31.12.2014)

Окраска металлических огрунтованных поверхностей
эмалью, 100 м2 окрашиваемой поверхности

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· МАТЕРИАЛОВ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=132.6 - по стр. 1, 5, 9, 11, 14-18, 20, 26, 34, 39, 48, 53, 58, 60, 63-66, 79, 80, 82-86, 88, 96, 101, 103, 107, 109, 111, 112, 120, 125; %=98.6 - по стр. 4, 72, 128; %=89.25 - по стр. 6, 8, 55, 57, 104, 106; %=56.1 - по стр. 13, 62, 81; %=107.1 - по стр. 22, 23; %=74.8 - по стр. 30, 44, 71, 92, 116, 127; %=121.55 - по стр. 41, 42, 68, 69; %=96.9 - по стр. 43, 70; %=84.15 - по стр. 76-78, 132-134)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64.6 - по стр. 1, 5, 9, 11, 14-18, 20, 26, 34, 39, 48, 53, 58, 60, 63-66, 79, 80, 82-86, 88, 96, 101, 103, 107, 109, 111, 112, 120, 125; %=44.2 - по стр. 4, 72, 128; %=34 - по стр. 6, 8, 55, 57, 104, 106; %=40.8 - по стр. 22, 23; %=30.6 - по стр. 30, 44, 71, 92, 116, 127; %=60.52 - по стр. 41, 42, 68, 69; %=48 - по стр. 43, 70; %=47.6 - по стр. 76-78, 132-134)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 25, 74, 130)
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 25, 74, 130)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДСКИХ РАБОТ -
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=136 - по стр. 21)
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 21)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДСКИХ РАБОТ -

10 777 569.97	397 712.64	1 024 424.08	1427.6422
9 820 520.26	341 680.22	135 715.88	363.69168
2 302 036.76		488 776.27	1247.4552
594 673.28		124 550.97	318.14648
286 501.45			
10 701 694.99	16 783.86	3 333.07	56.500299
23 080.11		450.23	1.0832

14 502.49			
9 961.31			
47 543.91			
320 221.99			
320 221.99			
31 878.59	24 421.83	6 138.74	67.68426
33 213.69			
12 455.13			
77 547.41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр.2, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 45, 46, 50, 52, 89, 90, 93, 94, 98, 100, 113, 114, 117, 118, 122, 124)

25 541.41

. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр.2, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 45, 46, 50, 52, 89, 90, 93, 94, 98, 100, 113, 114, 117, 118, 122, 124)

15 324.87

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

581 869.02

11 728 877.32

642 389.46

308 917.89

2 345 775.46

14 074 652.78

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

НДС

Всего по смете

20

Составил: Инженер-сметчик ПО УЖКХ АМО "Усинск" РК


 Сухенко Т.А.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проеверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)